

Obra: Servicio de Limpieza y Desazolve de Bocas de Tormenta

Cot. SERV.JAPAMI-01

Fecha: 06 de Abril de 2022

Periodo de Ejecución: 09 de Mayo de 2022 al 08 de Agosto de 2022

Lugar: Irapuato, Guanajuato

ING. JOSE LARA LONA  
DIRECTOR GENERAL DE LA JAPAMI  
PRESENTE

POR MEDIO DE LA PRESENTE ME PERMITO MANIFESTAR MI INTERES EN LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJOS DENOMINADOS "LIMPIEZA Y DEZASOLVE DE BOCAS DE TORMENTA " PARA LO CUAL ANEXO EL PRESENTE PRESUPUESTO"

## CATALOGO DE CONCEPTOS

CLAVE	Concepto	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe	%
<b>TRABAJOS DIURNOS</b>						
DLBT-01	Limpieza y desazolve de bocas de tormenta en forma manual que incluye: ubicación de boca de tormenta, limpieza de zona 2 mts a la izquierda y 2 mts a la derecha limpieza de la rejilla, limpieza de registro con remoción, extracción, barrido y desazolve de arenero, señalización preventiva para tránsito vehicular y peatonal con traficonos y cintilla preventiva.	PZA	20,400.000	\$21.42	\$436,968.00	44.21%
DLBT-02	Limpieza y desazolve en tubería de conexión (15 cm a 20 cm) a pozo de visita o atarjea con varillas extractoras; incluye: cintilla preventiva, limpieza interior del tubo, remoción, acarreo de vertido lodos y material producto de la limpieza	MTS	71,400.000	\$6.56	\$468,384.00	47.38%
DLBT-03	Elaboración de un círculo de 2.00 cm de diámetro a base de esmalte alquidalico RA20 color amarillo en la base de la rejilla (tapa) para indicar que se haya realizado la limpieza.	PZA	22,000.000	\$0.55	\$12,100.00	1.22%
DLBT-04	Elaboración y entrega de volantes informativos de acuerdo a formato autorizado y proporcionado por JAPAMI.	PZA	5,000.000	\$0.75	\$3,750.00	0.38%
<b>TOTAL TRABAJOS DIURNOS</b>					<b>\$921,202.00</b>	
<b>TRABAJOS NOCTURNOS</b>						
NDLBT-01	Limpieza y desazolve de bocas de tormenta en forma manual que incluye: ubicación de boca de tormenta, limpieza de zona 2 mts a la izquierda y 2 mts a la derecha limpieza de la rejilla, limpieza de registro con remoción, extracción, barrido y desazolve de arenero, señalización preventiva para tránsito vehicular y peatonal con traficonos y cintilla preventiva.	PZA	1,600.000	\$22.56	\$36,096.00	3.65%
NDLBT-02	Limpieza y desazolve en tubería de conexión (15 cm a 20 cm) a pozo de visita o atarjea con varillas extractoras; incluye: cintilla preventiva, limpieza interior del tubo, remoción, acarreo de vertido lodos y material producto de la limpieza	PZA	3,600.000	\$8.66	\$31,176.00	3.15%
<b>TOTAL TRABAJOS NOCTURNOS</b>					<b>\$67,272.00</b>	
					<b>\$988,474.00</b>	100.00%
					<b>\$158,155.84</b>	
					<b>\$1,146,629.84</b>	

NOTA: LA PRESENTE COTIZACIÓN TIENE UNA VIGENCIA DE 45 DIAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN

  
ING. OSWALDO CORONA AMADOR  
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: LA PRESENTE